

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne, wykopy pod płyty „L” 40	m ³ m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
2		Czerpnia szczelinowa B115.600x600x2,5 Dostawa i montaż na budowie 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dostawa i montaż rury PEHD 100 PN 6, DN 200x7,7mm za pomocą opaski ze stali nierdzewnej np. HAWLE nr 0750 0,55*2+5,6	m m	6,700	
				RAZEM	6,700
4		Dostawa i montaż płyt żelbetowych typu „L” 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Dostawa i montaż przepustnicy typ TCT z przedłużeniem wrzeciona 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i montaż zbiornika monolitycznego 2800x2500x2360 z kominem i włazem żeliwnym. Wierzch zbiornika, komin oraz ścianki zbiornika na wysokość 0,5m obkleić styrodurem gr. 5 cm. 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż rury PE 110 z koszem ssawnym z wbudowanym zaworem zwrotnym z kółkiem na linke sprzężoną z dźwignią do otwierania zaworu, złączką do węża strażackiego i kruciacie z gwintem zewnętrznym. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Balustrada stalowa dł. 5 mb, h= 1,1 m pomalowana na kolor zielony wraz z montażem. 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Niwelacja terenu, uzupełnienie wykopów pospółką, roboty porządkowe - dotyczy miejsc posadowienia urządzenia wodnego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i rozplantowanie gruntu wokół zbiornika i ułożonych rur zgodnie z rysunkiem technicznym. 50	m ³ m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR-W 2-01 0201-13 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.2 9903-03 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - do 750 m ³ w jednym miejscu - czyszczenie dna i skarp zbiornika wodnego 350	m ³ m ³	350,000	
				RAZEM	350,000
12	KNR-W 2-01 0505-05 uw.p.tab.	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV na terenach podleśnych 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
13	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
14	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000