



Rzut parteru

Skala 1:75



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
1.1	Wiatrołap Terakota istn.	14.70m²
1.2	Kancelaria 1 Terakota istn.	18.21m²
1.3	Komunikacja Terakota istn.	3.91m²
1.4	Kancelaria 2 Gres	23.36m²
1.5	Łazienka Terakota istn.	1.48m²
1.6	Wiatrołap Gres	3.36m²
1.7	Komunikacja Gres	12.07m²
1.7A	Komunikacja Terakota istn.	5.90m²
1.8	Kuchnia Gres	14.47m²
1.9	Łazienka Gres	12.57m²
1.10	Pokój Panele	32.91m²
1.12	Pokój Panele	10.21m²
SUMA		153.15m²

PODŁOGA W POMIESZCZENIACH NR: 1.6, 1.7, 1.8 Paradyż Maloe natural 16x65,5
PODŁOGA W POMIESZCZENIU NR: 1.4 Paradyż Maloe natural 21,5x98,5
PODŁOGA W POMIESZCZENIACH NR: 1.10, 1.11, 1.12 Panele VOX Woodstock Dab Suede
PODŁOGA W POMIESZCZENIU NR: 1.9 (łazienka) Terakota Tubadzin All in White/Grey Lappato 59,8x59,8
ŚCIANY W POMIESZCZENIU NR: 1.9 (łazienka) całość Glazura Tubadzin All in White/White 29,5x59,8 pasy pionowe przy umywalce i wannie Glazura Tubadzin All in White/Grey 29,5x59,8 na ścianach oddzielenie płytek listwą chromowaną szerokości 1-2cm na wysokości 3 płytek od dołu i trzech płytek od góry
PLYTKI W POMIESZCZENIACH NR: 1.8 (kuchnia) fartuch kuchenny wysokości 60cm, przy okapie wysokości 90cm Cersanit Kersen- 29,7x60

PRACOWNIA PROJEKTOWA  mgr inż. Marek Buko ul. Słowackiego 15 01-644 Warszawa tel. 501 056 948	NADZEAŁADZ Remont wewnętrzny budynku mieszkalnego Tros 29, gm. Ryn, dz. nr 34 INWESTOR: Nadlesnictwo Głizycko Gajewo, ul.Dworska 12 11-500 Głizycko	SPRZĄDZILI mgr inż. Marek Buko	NR RYS. 2
WYKONANIE BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY BRANŻA: architektura	TEMAT PROJEKTU Rzut parteru	SKALA: 1:75 PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	DATA OPRACOWANIA: 04.2016r.